

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ

Datum: 07. 05. 2026.		
Klasifikacijska oznaka		Ustrojstvena jedinica
053-01/26-01/EO		03
Uredbeni broj		Prilozi Vrijednosti
26-1		

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.
GAŽANSKI TRG 8
KARLOVAC

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU PODRUŽNICE SLUNJ

Karlovac, svibanj 2026.

PODRUŽNICA SLUNJ**Struktura poslovnog prihoda ostvarenog u 2025. godini - PODRUŽNICA SLUNJ**

Redni broj	Pozicija	Planirano I-XII 2025.	Ostvareno I-XII 2024.
1	2	4	5
1.	Poslovni prihod	966.000,00	938.648,72
2.	Financijski prihod	-	69,67
3.	Ukupni prihod	966.000,00	938.718,39

Struktura prihoda ostvarenih u 2025. godini - PODRUŽNICA SLUNJ

Redni broj	VRSTA PRIHODA	PLAN 2025.	Ostvareno I-XII 2025.
1	2	3	4
1.	Prihod od prodaje vode Slunj-varijabilni domaćinstva	324.984,00	236.823,81
2.	Prihod od prodaje vode Slunj-varijabilni privreda	167.416,00	223.003,00
3.	Prihod od prodaje vode Slunj- fiksni	116.000,00	114.868,08
4.	Prihod od prodaje usluga trećim osobama	44.500,00	33.496,02
5.	Prihod od odvodnje Slunj- fiksni	4.800,00	4.905,00
6.	Prihod od odvodnje Slunj- varijabilni	34.000,00	44.173,38
Ukupno		691.700,00	657.269,29
Ostali poslovni prihod		274.300,00	281.449,10
SVEUKUPNO		966.000,00	938.718,39

Struktura poslovnog rashoda ostvarenog u 2025. godini - PODRUŽNICA SLUNJ

Redni broj	Pozicija	Planirano I-XII 2025.	Ostvareno I-XII 2025.
1	2	3	4
1.	Poslovni rashod	956.700,00	928.216,69
2.	Financijski rashod	-	3.037,07
3.	Ukupni rashod	956.700,00	931.253,76

Struktura poslovnog rashoda ostvarenog u 2025. godini - PODRUŽNICA SLUNJ

Konto	VRSTA TROŠKA	PLAN 2025.	Ostvareno I-XII 2024.
1	2	3	4
400	Materijal	31.600,00	31.374,58
401	Električna energija +mrežarina	110.000,00	102.214,48
401110	Plin	0,00	0,00
401300-40131	Gorivo i mazivo	10.600,00	8.779,40
405	Trošak sitnog inventara	8.100,00	775,02
410	Trošak poštanskih i telefonskih usluga	10.000,00	16.800,00
411	Prijevozne usluge	0,00	220,00
412	Tekuće održavanje i investicijsko održavanje	79.500,00	30.649,33
419	Trošak usluga	9.000,00	25.133,53
420	Troškovi rezerviranja	0,00	0,00
430	Amortizacija	308.000,00	261.244,47
440	Materijalni trošak radnika	15.800,00	35.667,56
441	Liječnički pregledi	3.000,00	535,73
442	Trošak reprezentacije	0,00	3,20
4420	Trošak vidljivosti i informiranja o poslovnim aktivnostima	0,00	75,00
443	Trošak osiguranja	4.000,00	1.652,46
444	Porezno priznate donacije	0,00	0,00
445,446	Trošak poreza i doprinosa	0,00	24,82

Konto	VRSTA TROŠKA	PLAN 2025.	Ostvareno I-XII 2024.
1	2	3	4
447	Bankarski trošak	1.000,00	3.076,02
448	Izdaci za zaposlene - dodaci na plaću	22.900,00	26.270,50
449	Ostale neproizvodne usluge	9.200,00	31.330,24
470,471	Bruto plaće	280.000,00	302.481,04
472	Doprinos na plaće:	54.000,00	49.909,31
/	UKUPNO:	956.700,00	928.216,69

Rezultat poslovanja u 2025. godini - PODRUŽNICA SLUNJ

Redni broj	Pozicija	Planirano I-XII 2025.	Ostvareno I-XII 2025.
1	2	3	4
1.	Ukupni prihod	966.000,00	938.718,39
2.	Ukupni rashod	956.700,00	931.253,79
3.	DOBIT	9.300,00	7.464,60

Podružnica Slunj je 2025. godinu završila sa dobiti od 7.464,60 eura .

INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI U 2025. GODINI

- **Izgradnja/rekonstrukcija/sanacija**
- **Završeni radovi na projektu izgradnje vodoopskrbne mreže Novo Naselje,**
- **U sklopu projekta izgrađen je vodoopskrbni cjevovod od PEHD cijevi DN110 mm duljini od 420,00 metara,**
- **Na vodoopskrbnom cjevovodu je ugrađeno:**
- **Zasunska okna – komad,**
- **PEHD vodovodne cijevi promjera DN110 mm – 420 metara,**
- **Nadzemni hidranti – 3 komada,**
- **Podzemni hidranti – 2 komada,**
- **Odzračno - dozračne garniture – 10 komada,**
- **Kućni priključci – 21 priključak.**

Ukupna vrijednost izvedenih radova: 84.924,35 eura

Izvođač radova: Zajednica ponuditelja A&M d.o.o. Vukovar i KINGRA PLAN d.o.o. Korenica

Izvor Financiranja: 80% Hrvatske vode

20% Podružnica Slunj

- **Završeni radovi na izgradnji Vodoopskrbne mreže dijela naselja Donje Taborište,**
- **U sklopu projekta izgrađen je vodoopskrbni cjevovod od PEHD cijevi u ukupnoj duljini od 1.964,00 metara.**
Na vodoopskrbnom cjevovodu je ugrađeno:
- **Zasunska okna – 2 komada**
- **PEHD vodovodne cijevi promjera DN160 mm – 1.417,00 metara**
- **PEHD vodovodne cijevi promjera DN110 mm – 547,00 metara**
- **Nadzemni hidranti – 13 komada**
- **Podzemni hidranti – 4 komada**
- **Odzračno-dozračne garniture – 5 komada**

- **Kućni priključci – 42 priključka**

Sredstva su osigurana u sklopu NPOO projekta Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje na području grada Slunja.

Ukupna vrijednost izvedenih radova: 378.868,21 eura

Izvođač radova: Gradex d.o.o.

Izvor financiranja: 80% EU

10% HV

10% Grad Slunj

PROJEKTIRANJE

Ugovorena izrada projektne dokumentacije za slijedeće projekte vodoopskrbe:

- **Idejni i glavni projekt vodoopskrbnog cjevovoda Donje Taborište – Nikšić“ u dužini od 2.385 metara**
- **Ugovorena vrijednost izrade projektne dokumentacije: 7.083,45 kn**
- **Izvori financiranja: 100% Grad Slunj**
- **Idejni i glavni projekt Hidrostanice Gornja Glina**
- **Vrijednost izrade projektne dokumentacije: 4.660,00 kn**

POSLOVNE AKTIVNOSTI U VODOOPSKRBI

Vodoopskrbni sustav Slunj

- **Vodozahvat – otvoreni vodotok rijeke Slunjske**
- **crpna stanica, koagulacija, taložnici, filteri, automatsko kloriranje**
- **Kapacitet 34 l/s**
- **Vodospreme**
- **VS Melnica 800 m³**
- **VS Novo Selo 60 m³**
- **VS Čardak 90 m³**
- **VS Lađevac 200 m³**
- **VS Veljun 100 m³**
- **Crpne stanice**
- **CS Novo Selo 2,0 l/s**
- **CS Lađevac 5,0 l/s**
- **CS Cvitović 4,0 l/s**
- **CS Gornja Glina 4,0 l/s**

Crpne stanice

- **CS-4 – smješten poviše odbojkaškog igrališta na kupalištu na Korani**
- **kapacitet 3,5 l/s**
- **CS-5 – smješten u Rastokama iza ugostiteljskog objekta „Petro“**
- **kapacitet 3,5 l/s**

Cjevovodi

Ukupna dužina izgrađenih cjevovoda iznosi 236 km na što je izvedeno ukupno 2.734 priključaka od čega 2562 domaćinstava i 172 gospodarstava.

Pokrivenost vodoopskrbnim sustavom obuhvaća 85% stanovnika.

Održavanje mreže javne vodoopskrbe

Tijekom 2025. godine sanirano je 134 kvara na vodoopskrbnoj mreži i to:

Dionica vodoopskrbne mreže	Broj kvarova
1	2
Slunj	46
Taborište	19
Nikšić	9
Cerovac	13
Cvitović	6
Lađevac – Furjan	7
Veljun	34
Sveukupno:	134

Prikaz prema mjestu kvara:

Opis / Mjesto kvara	Broj kvarova
1	2
Na glavnom uličnom ili mjesnom cjevovodu	76
Između glavnog cjevovoda i kućnog priključka	25
U vanjskom vodomjernom oknu	33
Sveukupno:	134

Tijekom 2025. godine kroz redovito održavanje izmijenjeno je ukupno 300 m dotrajale vadoopskrbne mreže u naselju Lapovac.

Redovita izmjena vodomjera

Tijekom 2025. godine izmijenjeno je 239 vodomjera raznih profila.

Zahvaćena voda na CS Slunjčica

Godina 2025	Zahvaćeno m³	Isporučeno m³	Gubitak m³
01.01. – 31.12.	858.277	296.933,03 m3	561.343,97

Isporučena voda po kategorijama potrošača

Godina 2025.	Domaćinstva m³	Gospodarstvo m³	Prodano drugom JIVU	Ukupno m³
01.01. – 31.12.	184.202,53	112.350,50	0,00	296.933,03

POSLOVNE AKTIVNOSTI U ODVODNJI

Sustav odvodnje Grada Slunja je koncipiran kao mješoviti odvodni sustav.

Ukupno je izgrađeno cca 15 km kanalizacijske mreže na što je izvedeno ukupno 824 priključka od čega 702 domaćinstva i 122 gospodarstva.

Pokrivenost sustavom odvodnje užega područja grada Slunja iznosi 83%, a širega 28%.

Kolektori:

- *Kolektor A – smješten na lijevoj obali rijeke Korane, za prihvrat mješovitih otpadnih voda urbaniziranog područja južno i zapadno od centra grada.*
- *Kolektor B – za prihvrat mješovite oborinske vode iz centralnog dijela Grada Slunja, smješten uz magistralnu prometnicu.*
- *Kolektor E – smješten na desnoj obali rijeke Korane uz cestu Slunj - Cetingrad, za prihvrat mješovitih otpadnih voda iz industrijske zone „Taborište“.*

Retencijski bazeni:

- *RB-1 - smješten na kolektoru E (60 m3),*
- *RB-4 - smješten na kolektoru B (65 m3),*
- *RB-5 - smješten na kolektoru A (500 m3)*

Održavanje mreže odvodnje

- *Izvršeno je čišćenje i ispiranje retencijskih bazena kanalizacijskih kolektora A, B, i E od pijeska nakon zimske službe te čišćenje glavnog prelijevnog okna na lokaciji budućeg UPOV-a.*
- *Redovito se provjerava protok otpadne vode te rad pumpi na crpnoj stanici CS4 Rastoke čime se kontroliraju uvjeti koji mogu dovesti do pojave neugodnih mirisa iz kanalizacijskog kolektora B1 u turističkom naselju Rastoke.*

POSLOVNE AKTIVNOSTI UPOV

Proveden postupak javne nabave te je Ugovorena izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Na javni poziv za dostavu ponuda se javilo 3 ponuditelja a najpovoljnija je bila ponuda tvrtke Esot-invest d.o.o. sa cijenom od 3.069.820,00 eura, sa kojom je 26. veljače 2025. godine potpisan Ugovor.

Ukupna vrijednost investicije: 3.069.820,00 eura

Izvođač radova: Esot-invest d.o.o.

Rok izvođenja radova: 15 mjeseci

Izvor financiranja: 80% EU

10% HV

10% Grad Slunj

Direktor Podružnice:

Dinko Puškarić



Direktor :

Miroslav Vukovojac, dipl.ing.stroj.



**VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC**